

## Kostenvoranschlag Nr. 102

Projekt: 20/24

Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse

Gemeinde Lengnau

#### Bauherr:

Einwohnergemeinde Lengnau Gemeinderat Zürichstrasse 34 5426 Lengnau AG

#### Bauleitung:

Ingenieurbüro Senn AG Planung + Tiefbau Obenauer Angelina Südallee 2 5415 Nussbaumen AG Tel.: 056 / 296 30 06

## **Baumeisterarbieten**

Kostenvoranschlag Brutto Fr. 149'626.50 Netto Fr. 161'746.25 inkl. MWST

Ort, Datum Ort, Datum Ort, Datum
Die Bauherrschaft Die Projektleitung Die Planung

Projekt: 20/24 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse Gemeinde Lengnau Objekt: GP

Seite: 2 15.08.2025

## Kostenvoranschlag Nr. 102

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag NPK Kanitel		
Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel		
102 Baumeisterarbieten		
111 Regiearbeiten	1'575.00	1'702.60
112 Prüfungen	1'400.00	1'513.40
113 Baustelleneinrichtung	9'505.00	10'274.90
117 Abbrüche und Demontagen	20'317.50	21'963.20
211 Baugruben und Erdbau	30'660.00	33'143.45
221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	54'240.00	58'633.45
223 Belagsarbeiten	31'929.00	34'515.25
Total	149'626.50	161'746.25

#### Konditionen

Brutto		149'626.50
MWST	8.10 %	12'119.75
Netto	_	161'746.25

Projekt: 20/24

Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 102 Besondere Bestimmungen D/15(V'22)

## Kostenvoranschlag Nr. 102

102 102	Baumeisterarbieten Besondere Bestimmungen
000	Bedingungen
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015. Besondere Bestimmungen (V'22)
.200	Der Abschnitt 000 enthält Begriffsdefinitionen. Der Unterabschnitt 030 wird unverändert aus dem NPK übernommen und ist im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.
030	Begriffe
031	Allgemeine Begriffe.
.100	Vergütungsregelung: Regelung zur Vergütung von Leistungen des Unternehmers.
.200	Kostenregelung: Regelung für Kosten, die dem Unternehmer durch Rechnungen Dritter entstehen.
.300	Intensivbauphase: vorgegebene, zeitlich begrenzte Bauphase mit zusätzlichen Massnahmen und erhöhtem Aufwand.
032	Technische Begriffe.
.100	Stopfung: Gleisnivellierung.
.200	Nachbargleis rechts: in Richtung aufsteigender Kilometrierung rechts vom Arbeitsgleis.
.300	Nachbargleis links: in Richtung aufsteigender Kilometrierung links vom Arbeitsgleis.
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
160	Gliederungen
161	Objektgliederung, Positionslage.
.100	Objektgliederung OGL. STR = Strassenbau
200	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
240	Ausschreibungsunterlagen
241	Abgegebene Unterlagen.

Seite: 3

15.08.2025

- .100 Vorgesehene Vertragsurkunde, besondere Bestimmungen, Leistungsverzeichnisse.
- .120 Schlechtwetter
  Allfällige Schlechtwetterentschädigungen sind grundsätzlich in die Einheitspreise einzurechnen.
- .130 HOCHWASSERRISIKO

Projekt: 20/24 Seite: 4
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 102 Besondere Bestimmungen D/15(V'22)

241.130 Der Unternehmer trägt bis zu den massgebenden Werten "HQ 10", ausser der gesetzlichen Haftung, das volle Hochwasserrisiko für Schäden an sämtlichen Installationen, Baumaterialien und bereits ausgeführten Bauwerksteilen.

Übersteigt die Wasserführung die massgebenden Werte "HQ 10", trägt der Bauherr grundsätzlich das Schadensrisiko; der Unternehmer ist jedoch verpflichtet, alle zumutbaren Massnahmen zur Minimierung von Schäden zu treffen.

.140 Materiallieferung / Aushub / Belags- und Betonabbruch
Für alle Lieferungen / Abtransporte ist der notwendige Materialumschlag und die Zwischentransporte in
die Einheitspreise einzurechnen. Sämtliche Lieferungen verstehen sich Franko Einbau- oder
Verwendungsstelle. Zwischentransporte sowie Zwischenablade und Wiederauflad werden nicht separat
vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Belastungen der Bevölkerung sind grundsätzlich gering zu halten. Dumpertranporte sind nur innerhalb der Baustelle erlaubt.

Projekt: 20/24 Seite: 5
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V'22)

## 111 Regiearbeiten 000 Bedingungen .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 111D/2022. Regiearbeiten (V'23) .200 Der Abschnitt 000 enthält Begriffsdefinitionen. Der Unterabschnitt 030 wird unverändert aus dem NPK übernommen und ist im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben. 030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung 031 Begriffe. .100 Betriebsmaterial: Material, das beim Produktionsprozess verbraucht wird, jedoch kein Bestandteil des Fertigproduk-.200 Fremdleistungen: mobile Hebezeuge, Mulden, Transporte, Entsorgung und dgl. Die Leistungen können vom Unternehmer 032 Abkürzungen. .100 IPB: Interessengemeinschaft privater professioneller Bauherren. .200 KBOB: Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren. .300 SBV: Schweizerischer Baumeisterverband. 033 Verständigung. .100 Aufsichtsperson: Polier, Vorarbeiter, Werkstattleiter, Montageleiter und dgl. .200 Fachspezialist: Kundenmaurer, Sprengbefugter (Lohnklasse Q oder A), Kundengärtner und dgl. .300 Fachperson: Maurer, Strassenbauer, Betonsanierer, Abdichter, Baumaschinenführer, Kranführer (Lohnklassen Q, A .400 Hilfsperson: Bauarbeiter (Lohnklasse C), Markierer, Hilfsgärtner und dgl. 200 Material 230 Material nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen

.200 Kalkulationsgrundlagen.

.210 Kalkulationshilfen für Regiearbeiten, IPB und SBV. Ausgabejahr richtet sich nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Regietarif nach IPB und SBV.

Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025 Gemeinde Lengnau Auftrag: 102 NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V'22) 231 Berechnung Materialkosten mit Faktor: EP = Faktor. .001 Menge = Summe Material nach Kalkulationsgrundlagen in den Gesamte Regiearbeiten nach Abrechnung mit Regieansätzen. Rabatt und Skonto wie Akkordarbeiten. 1.00 500 500.00 LE 1.00 300 Inventar 320 Inventar nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen .200 Kalkulationsgrundlagen. .210 Kalkulationshilfen für Regiearbeiten, IPB und SBV. Ausgabejahr richtet sich nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Regietarif nach IPB und SBV. 321 Berechnung Inventarkosten mit Faktor: EP = Faktor. .001 Menge = Summe Inventar nach Kalkulationsgrundlagen in den Gesamte Regiearbeiten nach Abrechnung mit Regieansätzen. Rabatt und Skonto wie Akkordarbeiten. 1.00 500 LE 1.00 500.00 400 Fremdleistungen 410 Fremdleistungen nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen .200 Kalkulationsgrundlagen. .210 Kalkulationshilfen für Regiearbeiten, IPB und SBV. Ausgabejahr richtet sich nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Regietarif nach IPB und SBV. 411 Berechnung Fremdleistungskosten mit Faktor: EP = Faktor. .001 Menge = Summe Fremdleistungen nach Kalkulationsgrundlagen in Gesamte Regiearbeiten nach Abrechnung mit Regieansätzen. Rabatt und Skonto wie Akkordarbeiten. 1.15 500 LE 1.15 575.00 111 **Total Regiearbeiten** 1'575.00

Seite: 6

Projekt: 20/24

Projekt: 20/24 Seite: 7
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V'22)

#### 112 Prüfungen

#### 000 Bedingungen

------

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 112D/2013.
- .200 Der Abschnitt 000 enthält Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010 und 030 werden unverändert aus dem NPK übernommen und sind im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.

#### 010 Vergütungsregelungen

-----

- 011 Inbegriffene Leistungen.
  - .100 Bei allen Prüfungen.
  - .110 Prüfbericht inkl. Bewertung.
  - .120 Einrichten: Generell ist in diesen Positionen das Vorhalten und Entfernen der Prüfgeräte einzurechnen.
  - .200 Bei Würfeln und Bohrkernen.
  - .210 Fachgerechte Lagerung, falls erforderlich inkl. Klimatisierung und Wasserlagerung.
  - .300 Bei Versuchsankern.
  - .310 Inbegriffene Kraftstufenwartezeit bei Ausziehversuchen an vorgespannten Ankern total Minuten 150.
  - .320 Inbegriffene Kraftstufenwartezeit bei Ausziehversuchen an ungespannten Ankern total Minuten 60.
  - .330 In der Entsorgung der Versuchsanker sind Transporte und Gebühren enthalten.
  - .400 Bei Versuchspfählen.
  - .410 Prüfeinrichtung umsetzen von einem Versuchspfahl zum andern Versuchspfahl.
  - .500 Bei Potenzialmessungen.
  - .510 Anschlüsse, Kontrollmessungen, Wässern der Oberflächen, Protokollieren von relevanten visuellen Feststellungen in Plä-
  - .600 Bei Walzasphalt und Gussasphalt.
  - .610 Herstellung von Prüfkörpern im Labor.
  - .700 Bei Fugendichtstoff.
  - .710 Probenvorbereitung der Kocherproben nach Norm SN EN 13 880-6.
- 012 Nicht inbegriffene Leistungen.

Projekt: 20/24 Seite: 8
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V´22)

#### 012.100 Bei Prüfungen.

- .110 Beurteilung und Interpretation der Ergebnisse.
- .120 Instandsetzung der Probenahmestellen.

#### 030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung

#### 031 Begriffe.

- .100 Bewertung der Prüfungen: Vergleich der Messergebnisse mit den Richt- und Normwerten sowie Aussage bezüglich Ueber-
- .200 Beurteilung und Interpretation der Prüfungen: Folgerungen aus den erhaltenen Ergebnissen, Beurteilung der Massgeblich-
- .300 Boden: Gemisch mineralischer Bestandteile in Form einer Ablagerung, aber fallweise organischen Ursprungs, das mit ge-

#### 032 Abkürzungen.

- .100 Abkürzungen A bis M.
- .110 AAR: Alkali-Aggregat-Reaktion.
- .120 ASTM: American Society for Testing and Materials.
- .130 CBR: California Bearing Ratio.
- .140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.
- .150 D-R: Verfahren nach Dobrolubov-Romer: Frost- und Frost-Tausalz-Beständigkeit.
- .160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.
- .170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.
- .180 MARSH: MARSH-Trichter zur Prüfung des Fliessverhaltens.
- .200 Abkürzungen N bis T.
- .210 NW: Nennweite.
- .220 Oe-Richtlinie für Spritzbeton.
- .230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe Dietikon.
- .240 SVGW: Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches, Zürich.
- .250 TVA: Technische Verordnung über Abfälle.
- .300 Abkürzungen V bis Z.
- .310 VBBo: Verordnung über Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998.
- .320 VöV: Verband öffentlicher Verkehr.
- .330 VSA: Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute.
- .340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Bern.

Gemeinde Lengnau Auftrag: 102 NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V'22) 032.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-033 Verständigung. .100 Lagedefinition von Flächen. .200 Liegende Flächen: horizontal oder geneigt bis % 15. .300 Stehende Flächen: vertikal oder geneigt über % 15. .400 Ueberkopfflächen: horizontal über Kopf bis vertikal. 100 Erdbau, Böden, Fundationsschichten und Deponiebau 180 Prüfungen am Bauwerk 185 Ungebundene Fundationsschichten, Grabenauffüllungen, Gleisschotter und bewehrte Erdstützkörper. .100 Ungebundene Fundationsschichten. .102 Prüfungmethode EV und ME Nach Norm SN 670 317 inkl. Einrichten Gegengewicht ME = 100 MN/m2inkl. Anfahrt pro Etappe bestehende Fundation prüfen 350.00 St 350.00 1'400.00 900 Flüssige und gasförmige Stoffe, Umweltschutz und Immissionen 930 Prüfungen an festen Stoffen 933 Bauabfälle. Bestimmung der Möglichkeiten zur Wiederverwendung. .100 Ausbauasphalt. .103 Prüfung 1 Bohrung Prüfmethode PAK-Analyse von zertifizierter Firma z.B. Consultest AG 1'000.00 2 St 1'000.00 2'000.00) 112 **Total Prüfungen** 1'400.00

Seite: 9

15.08.2025

Projekt: 20/24

Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse

Projekt: 20/24 Seite: 10
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'22)

#### 113 Baustelleneinrichtung

### 000 Bedingungen

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 113D/2014. Baustelleneinrichtung (V'22)

.200 Der Abschnitt 000 enthält Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010, 020 und 030 werden unverändert aus dem NPK übernommen und sind im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.

#### 010 Vergütungsregelungen

\_\_\_\_\_

- 011 Allgemeine Vergütungsregelungen.
  - .100 Die Positionen der Baustelleneinrichtung enthalten die Vergütung für die erforderliche Baustelleneinrichtung, und
  - .200 Das Leistungsverzeichnis enthält, abweichend von Norm SIA 118, Art. 43, Positionen, in denen das Vorhalten separat
  - .300 Abbruch. Ohne andere Festlegung umfasst der Abbruch:
    . Abbrechen eines Bauwerks, eines Bauteils oder von Mate-
  - .400 Demontage. Ohne andere Festlegung umfasst die Demontage:
    . Demontieren eines Bauwerks, eines Bauteils oder von Mate-
- 012 Inbegriffene Leistungen.
  - .100 Bei Anlagen für gebundene Gemische, bei denen ein Konformitätsbewertungsverfahren verlangt wird, sind die Kosten
- 013 In U'abschnitt 110 "Gesamte Baustelleneinrichtung" nicht inbegriffene Leistungen.
  - .100 Einrichtungen in den Abschnitten 200 bis 900.
  - .200 Lichtsignalanlagen und Verkehrsregelung.
  - .300 Winterdienst, vom Bauherrn angeordnet.
  - .400 Einrichtungen, die in anderen NPK-Kapiteln enthalten sind.
- 020 Ausmassbestimmungen

-----

- 021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.
  - .100 Angebrochene Zeiteinheiten.
  - .110 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.
  - .120 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.

Projekt: 20/24 Seite: 11 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025 Gemeinde Lengnau NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'22) Auftrag: 102 030 Begriffe 031 Allgemeine Begriffe. .100 Baustelleneinrichtung: sämtliche Einrichtungen, die der Unternehmer für die vertragsgemässe Durchführung seiner .200 Dauer der Leistungen des Unternehmers: Zeitraum für das Erbringen einer Leistung nach Werkvertrag. .300 Einrichten: Baustelleneinrichtung betriebsbereit erstellen. .400 Entfernen: Abbrechen und Abtransportieren der Baustelleneinrichtung. .500 Rohbauende: Das Rohbauende ist in NPK-Kapitel 102 definiert. .600 Umstellen: Entfernen und Wiedereinrichten der Baustelleneinrichtung auf der gleichen Baustelle. .700 Vorhalten. .710 Für allgemeine Bauarbeiten: Das Vorhalten der Baustelleneinrichtung dauert ab Einrichtungsbeginn bis Demontageende. .720 Für Untertagbau: Es gilt die Regelung für die Anpassung der Fristen nach Norm SIA 118/198. 100 Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen 110 Gesamte Baustelleneinrichtung 111 Gesamte Baustelleneinrichtung. Leistungen nach Norm SIA 118. .002 Dauer der Leistungen des Unternehmers. LE = gI7'000.00 1 LE 7'000.00 7'000.00 .006 Dauer der Leistungen des Unternehmers. LE = gl Zusätzliche Installationen Installationen mit separater Entschädigung, welche nach Auffassung des UN in den Positionen des Kap. 110 nicht enthalten und deshalb separat zu entschädigen sind. Zu einem späteren Zeitpunkt können

5.00

5.00

5.00

LE

200 Baustellenerschliessung

keine zusätzlichen Forderungen mehr geltend gemacht werden.

Projekt: 20/24
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse
Gemeinde Lengnau Seite: 12 15.08.2025

Auftrag: 102 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'22)

210	Zufahrten				
214	Provisorische Ueberbrückungen mit rutschsicherer Oberfläche nach Vorschlag Unternehmer, inkl. Abschrankung. Als Ueber-	<b>;</b>			
.300	Für Fahrzeuge bis t 28,0.				
.310	Einrichten, vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.				
.313	Provisorische Überbrückungen für Fahrzeuge bis t 28,0 als Globale für die Dauer der Leistungen des Unternehmers. Nutzbare Breite bis m 3,00. Überbrückungslänge bis m 2,00. Enthalten sind alle Massnahmen wie das Einrichten, vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers, entfernen mit allen Umstellungen innerhalb der Baustelle und dem entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten.			500.00	
		1	St	500.00	500.00
230	Signalisierung und Abschrankungen				
231	Gesamte Baustellensignalisierung, -abschrankungen und -beleuchtung einrichten, vorhalten, umstellen, betreiben und				
.002	Dauer der Leistungen des				
	Unternehmers. LE = gl	1	LE	1'500.00 1'500.00	1'500.00
300	Versorgung und Entsorgung				
320	Abwasserbehandlung und -entsorgung				
321	Gesamte Einrichtungen für die Abwasserentsorgung bei Unter kunfts- und Arbeitsplätzen einrichten, vorhalten und ent-	-			
.002	Dauer der Leistungen des Unternehmers. LE = gl Toilettenkabinen			500.00	
		1	LE	500.00	500.00
113	Total Baustelleneinrichtung			_	9'505.00

Projekt: 20/24 Seite: 13
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 117 Abbrüche und Demontagen D/19(V'22)

#### 117 Abbrüche und Demontagen

#### 000 Bedingungen

------

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 117D/2019. Abbrüche und Demontagen (V'22)
- .200 Der Abschnitt 000 enthält Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010, 020 und 030 werden unverändert aus dem NPK übernommen und sind im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.

#### 010 Vergütungsregelungen

------

- 011 Inbegriffene Leistungen.
  - .100 Bei Abbruch- und Demontagearbeiten (1).
  - .110 Bei Abbrucharbeiten:
    - . Abbrechen von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten
  - .120 Bei Demontagearbeiten:
    - . Demontieren von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten
  - .130 Erforderlicher Aushub für Abbruch- und Demontagearbeiten. Ausnahme: bei Schächten, Rohrleitungen und Kanälen nicht
  - .140 Bei Randabschlüssen im Tiefbau: Abbrechen der Bettungsschicht.
  - .150 Bei Rohrleitungen: Abbrechen der Leitungszone sowie Abbrechen oder Demontieren von Formstücken, Dämmmaterialien
  - .160 Bei Entwässerungsrinnen und Kanälen: Abbrechen oder Demontieren von Abdeckungen, Rosten, Sinkkästen, Umhüllungen
  - .170 Bei Plattendecken, Naturstein- und Betonsteinpflästerungen und dgl.: Abbrechen von Sand-, Splitt-, Betonunterla-
  - .200 Bei Abbruch- und Demontagearbeiten (2).
  - .210 Abtrennen von Leitungen, sodass ein Wiederanschliessen gewährleistet ist.
  - .220 Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekämpfung, wie z.B. Wassersprengen.
  - .230 Schutzmassnahmen nach gesetzlichen Vorschriften oder Vorgaben des Bauherrn. Ausgenommen sind nicht inbegriffene
  - .300 Bei Transporten.
  - .310 Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA.
- 012 Nicht inbegriffene Leistungen.
  - .100 Bei Abbruch- und Demontagearbeiten (1).

Projekt: 20/24 Seite: 14
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 117 Abbrüche und Demontagen D/19(V'22)

- 012.110 Sondieren von Leitungen und dgl.
  - .120 Mehraufwand für das Freilegen von Leitungen ohne Zerstörung.
  - .130 Stilllegen von Leitungen.
  - .140 Schützen und Sichern freigelegter Leitungen.
  - .150 Massnahmen zum Schutz der Umgebung, wie Baum- oder Biotopschutz.
  - .160 Mehraufwand wegen Behinderung durch Brauchwasser und übriges Wasser.
  - .170 Schützen und Sichern von verbleibenden Bauteilen.
  - .200 Bei Abbruch- und Demontagearbeiten (2).
  - .210 Entfernen von Mobiliar und Unrat.
  - .220 Entleeren und Reinigen von Leitungen, Tanks und Kälteanlagen.
  - .230 Entlasten und Entspannen von Spanngliedern. Diese Leistungen müssen aus Sicherheitsgründen bauseits erfolgen.
  - .240 Abbrechen von belasteten Materialien.
  - .250 Erstellen von Schutzgerüsten und Absturzsicherungen.
  - .300 Bei Abbruch- und Demontagearbeiten (3).
  - .310 Nachträglich von der Bauleitung angeordnete Etappierungen.
  - .320 Nachträglich von der Bauleitung angeordnete Zwischenlager.
  - .330 Abdecken von Material in Zwischenlager.
  - .340 Instandsetzen von bauseits angeordneten Zwischenlagerplätzen.
  - .350 Materialauflad ab von der Bauleitung angeordnetem Zwischenlager.
- 020 Ausmassbestimmungen
- 021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.
  - .100 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.
  - .200 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.
  - .300 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten Waage.
  - .400 Dauer der Leistungen des Unternehmers: Zeitraum für das Erbringen einer Leistung nach Werkvertrag.
  - .500 Betriebsdauer: Dauer nach Rapporten und/oder Gerätestundenzähler.

Projekt: 20/24 Seite: 15
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 117 Abbrüche und Demontagen D/19(V'22)

021.600 Sofern nichts anderes vereinbart ist, werden die Arbeiten nach Plan bzw. im Festmass gemessen.

- 022 Ausmassbestimmungen für Abbruch- und Demontagearbeiten.
  - .100 Effektiv abgebrochene oder demontierte Fläche von Böden, Decken- und Dachkonstruktionen.
  - .200 Fläche der sichtbaren obersten Schicht von Plattendecken, Asphaltbelägen, Naturstein- und Betonsteinpfläste-
- Begriffe, Abkürzungen, Verständigung
- 031 Begriffe.
  - .100 Allgemeine Begriffe.
  - .110 Bauabfälle: Abfälle, die bei Neubau-, Umbau- oder Rückbauarbeiten von ortsfesten Anlagen anfallen.
  - .120 Bettungsschicht: Unterlage zur flächenhaften Uebertragung vertikaler Kräfte.
  - .130 Leitungszone: umfasst Bettung, Verdämmung und Abdeckung.
  - .140 Abdeckung: Schicht aus Verfüllmaterial unmittelbar über dem Rohrscheitel.
  - .150 Verdämmung: seitliche, verdichtete Auffüllung zwischen Grabenwand und Leitung oder zwischen den Leitungen bis auf
  - .160 Zaunhöhe: die Zaunhöhe wird von OK Terrain bis OK Zaunkleid gemessen.
  - .200 Begriffe zu Abbruch, Demontage, Lagerung und Entsorgung.
  - .210 Rückbau: Oberbegriff für Abbruch und Demontage.
  - .220 Abbruch: Rückbauen von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten Materialien ohne Wiederverwendung.
  - .230 Demontage: zerstörungsfreies Rückbauen von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten Materialien zur allfälligen
  - .240 Deponie: Abfallanlage, in der Abfälle kontrolliert abgelagert werden.
  - .250 Entsorgung: Verwertung oder Ablagerung von Abfällen sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und
  - .260 Mischabbruch: Gemisch von ausschliesslich mineralischen Bauabfällen von Massivbauteilen wie Beton, Backstein-,
  - .270 Sammelstelle: Ort auf der Baustelle, wo Bauabfälle aufgeteilt in verschiedene Materialgruppen und -fraktionen
  - .280 Zwischenlager: Lagerstelle, in der Materialien aller Art gesetzeskonform vorübergehend gelagert werden.
  - .300 Wasser.
  - .310 Brauchwasser: Wasser, das für die Leistungserbringung im Bereich der Arbeits- oder Verkehrsflächen eingesetzt wird.

Projekt: 20/24 Seite: 16
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 117 Abbrüche und Demontagen D/19(V'22)

031.320 Regenwasser: Wasser, das durch Niederschläge in den Einzugsbereich der Arbeits- oder Verkehrsflächen gelangt.

- .330 Uebriges Wasser: Wasser, das im Bereich der Arbeits- oder Verkehrsflächen weder durch Niederschläge noch durch Pro-
- 032 Abkürzungen.
  - .100 EPS: expandiertes Polystyrol.
  - .200 PCB: polychlorierte Biphenyle.
  - .300 VVEA: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen.
- 033 Verständigung.
  - .100 Abbrüche und Demontagen.
  - .110 Das vorliegende Kapitel enthält die Arbeiten für den Rückbau von Anlagen und Anlageteilen, die im Hinblick auf
  - .120 Ist ein Objekt mit Schadstoffen wie Asbest, PCB-haltigen Fugendichtstoffen, Schwermetallen und dgl. kontaminiert,
  - .130 Stösst der Unternehmer während der Abbrucharbeiten auf Schadstoffe, sind sofort alle Bauarbeiten einzustellen, und die
  - .200 Ausschreibungsunterlagen.
  - .210 Für Ausschreibungen von Abbrucharbeiten gilt: Sie erfolgen entweder nach Gesamtleistung oder nach Einzelleistun-
  - .220 Für Ausschreibungen von Demontagearbeiten gilt: Sie erfolgen i.d.R. nach Einzelleistungen.
- 200 Brücken-, Strassen- und Tiefbau
- 220 Beläge, Betondecken, Abschlüsse und Entwässerungseinrichtungen
- 223 Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen.
  - .100 Schneiden.
  - .110 Bitumenhaltige Schichten, von Hand, mit Meissel oder Kompressormeissel.
  - .115 Schichtdicke mm bis 150 10 m 4.50 45.00
  - .120 Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfräse.
  - .125 Schichtdicke mm bis 150 4.50 50 m 4.50 225.00
  - .200 Aufbrechen oder fräsen.
  - .210 Bitumenhaltige Schichten.
  - .215 Schichtdicke mm bis 150 4.35 1'050 m2 4.35 4'567.50
  - .216 Schichtdicke mm bis 150, mit Kompressor.

Projekt: 20/24 Seite: 17
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

	Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse				15.08.2025
	Gemeinde Lengnau I02 NPK-Bau: 117 Abbrüche und Demontagen D/19(V	´22)			
	3	,			
223.216		20	m2	8.00 8.00	160.00
700	Materialbewirtschaftung				
720	Transporte				
724	Transporte mit Mulden, inkl. Ablad, exkl. Bearbeitung und Gebühren.				
.100	Metall, Holz, Ausbauasphalt, Betonabbruch, Mischabbru Ziegelbruch, getrennt gesammelt in Einstoffmulden.	uch und			
.120	Ausmass: Masse.				
.121	Walz- und Gussasphalt. PAK- Gehalt im Asphalt bis 250				
	mg/kg	100	t	10.00 10.00	1'000.00
.122	Walz- und Gussasphalt. PAK- Gehalt im Asphalt 251 mg/kg bis 1'000.			10.00	
		100	t	10.00	1'000.00
.123	Walz- und Gussasphalt. PAK- Gehalt im Asphalt über 1'000 mg/kg.			12.00	
	1 000 mg/kg.	60	t	12.00	720.00
730	Gebühren und Bearbeitung				
731	Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. A mass: Masse.	us-			
.200	In Deponie.				
.250	In Deponie Typ E nach VVEA.				
.252	Ausbauasphalt. PAK-Gehalt mg/kg über 1'000. Zu Pos. 724.123	60	t	110.00	6'600.00
.400	In Aufbereitungsanlage.				
.402	Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250. Zu Pos. 724.121	100	t	15.00	1'500.00
.403	Ausbauasphalt. PAK-Gehalt mg/kg 251 bis 1'000. Zu Pos. 724.122	100	t	45.00	4'500.00
117	Total Abbrüche und Demontagen			-	20'317.50

Projekt: 20/24 Seite: 18
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'22)

#### 211 Baugruben und Erdbau

000 Bedingungen

-----

.200 Der Abschnitt 000 enthält Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010, 020 und 030 werden unverändert aus dem NPK übernommen und sind im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

-----

- 011 Allgemeine Vergütungsregelungen.
  - .100 Bodenabtrag, Baugruben- und Trasseeaushub.
  - .110 Bodenabtrag, Aushub von Lockergestein oder Fels werden entsprechend der definierten Qualität des Bodens vergütet.
  - .120 Baumeisteraushub, Aushub für Vertiefungen ab Baugrubensohle, Fundamente für Stützkonstruktionen sowie Stütz- und
  - .130 Lagergebühren werden nach Art des gelagerten Materials vergütet.
  - .140 Aushub im Bereich von Baugrubenabschlüssen wie Spund-, Rühl- oder Pfahlwänden und dgl. wird nicht separat ver-
  - .200 Behinderungen bei Leitungen im Aushubprofil.
  - .210 Behinderungen: Bei vorhandenen Leitungen, die ganz oder teilweise im Aushubprofil liegen, werden das sorgfältigere Ar-
  - .220 Schützen und Sichern: Der Unternehmer hat freigelegte Leitungen nach Vorschrift der jeweiligen Werke zu schützen
  - .230 Aushub von Hand: Im Bereich von Leitungen wird Aushub von Hand vergütet.
- 012 Inbegriffene Leistungen (1).
  - .100 Bei allen Arbeiten.
  - .110 Bei Materiallieferungen durch den Unternehmer Zwischenlagerungen und Transporte innerhalb der Baustelle bis zur
  - .120 Befahrbarmachen der Aushub-, Schüttstellen und Zwischenlagerflächen exkl. Transportpisten.
  - .130 Einmessen und Erstellen der Aushub- und Böschungsprofile auf Basis der bauseitigen Absteckung.
  - .200 Bei Lockergestein- und Felsaushub in Baugruben.
  - .210 Abhalten von Regenwasser und Ableiten von Grund- und Regenwasser, sofern dies ohne besondere Massnahmen wie Pumpen,
  - .220 Etappenweises Vorgehen, horizontal und vertikal, innerhalb des Aushubprofils, nach Vorschlag Unternehmer. Inkl. all-

Projekt: 20/24 Seite: 19
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'22)

012.230 Zusätzlicher Aushub zur Verstärkung der Fundationsschicht und dgl. auf Anordnung der Bauleitung, sofern dieser

- .240 Arbeitstechnisch bedingte Ueberprofile. Das einkalkulierte Ueberprofil gibt der Unternehmer mit seinem Angebot
- .250 Leistungen, die auf vom Unternehmer verursachte Uebermasse zurückzuführen sind.
- .260 Zwischenlager des Unternehmers.
- .270 Trennen und seitliches Zwischenlagern von Materialien, die zur weiteren Verwendung geeignet sind.
- .280 Durch ungenauen Aushub bedingte Auffüllungen.
- .300 Bei Baugrubenaushub.
- .310 Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekämpfung, wie z.B. Wassersprengen.
- .320 Reinigen der benützten Transportwege, exkl. Radwaschanlagen.
- .400 Bei maschinellem Aushub.
- .410 Aufbrechen von Fundationsschichten und ungebundenen Deckschichten.
- .420 Entfernen von Findlingen und Blöcken bis m3 0,25.
- .430 Aufladen des Materials auf Transportmittel oder seitliches Zwischenlagern im Schwenkbereich des Aushub-
- .440 Beihilfe von Hand, wie Nacharbeiten der Wände und Böschungen.
- .450 Erstellen der Sohlenplanie im gleichen Arbeitsgang wie Aushub oder Abtrag, wobei die unterste Schicht von rund m 0,20
- .460 Das Arbeiten vor Kopf bei besonderen geologischen Verhältnissen wie wasserempfindlichen Böden.
- .500 Bei Aushub von Hand.
- .510 Entfernen von Findlingen und Blöcken bis m3 0,01.
- .520 Seitliches Zwischenlagern des Materials, exkl. Aufladen.
- 013 Inbegriffene Leistungen (2).
  - .100 Bei Stabilisierungen.
  - .110 Erstellen einer gleichmässigen Schichtdicke und homogenes Durchmischen bei Schüttungen oder bei Untergrundverbesse-
  - .200 Bei Dammbau- und Schüttarbeiten sowie Auffüllungen.
  - .210 Ueberschüttungen bis m 0,3.
    Exkl. Materiallieferungen, Wiederentfernen und Abtrans-
  - .220 Anlegen von Dämmen und Schüttungen im Gefälle zur einwandfreien Ableitung des Regenwassers sowie tägliches Abwalzen
  - .300 Bei Transporten.

Projekt: 20/24 Seite: 20 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'22)

013.310 Transportieren von Aushub aus arbeitstechnisch bedingtem Ueberprofil.

- .320 Wartezeiten bei Signalanlagen, Bahnübergängen, Verkehrsstau und dgl.
- .330 Mehraufwand für das Wiegen von Materialien.
- .340 Wartezeiten beim Laden bei offenen Baugruben.
- .400 Bei Böschungsabdeckungen.
- .410 Ueberlappungen von m 0,20 bei Polyethylenfolien, Geokunststoffen, Drahtgeflechten und dgl., inkl. Befestigungsmit-
- 014 Nicht inbegriffene Leistungen.
  - .100 Allgemein.
  - .110 Baustelleneinrichtungen.
  - .120 Lichtsignalanlagen und Abschrankungen für die Verkehrsführung.
  - .130 Wasserhaltung.
  - .140 Winterdienst.
  - .150 Bewässern von angesäten und/oder bepflanzten Flächen.
  - .160 Erstellen der Rohplanie, Ansäen, Mähen und Unterhalten bei Zwischenlagern für
  - .170 Nachträglich von der Bauleitung angeordnete Etappierungen.
  - .180 Behinderungen durch Wasser, exkl. Abhalten von Regenwasser nach Pos. 012.210.
  - .200 Bei Werkleitungen.
  - .210 Sondieren von Leitungen.
  - .220 Mehraufwand bei Behinderungen durch Leitungen.
  - .230 Unterbrechen von Leitungen.
  - .240 Schützen und Sichern freigelegter Leitungen.
  - .300 Bei Sicherungs- und Schutzmassnahmen.
  - .310 Massnahmen zum Schutz der Umgebung, wie Baum- oder Biotopschutz.
  - .320 Unterfahren oder Abschneiden von Wurzelwerk.
  - .330 Schützen von zur Wiederverwendung vorgesehenen Materialien.
  - .340 Von der Bauleitung angeordnete Böschungssicherungen.
  - .350 Anlegen von Kulturerde bei Böschungen, die mit Sicherungen versehen sind.
  - .360 Kollektive Schutzmassnahmen gegen Absturz.

Projekt: 20/24 Seite: 21
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'22)

#### 014.400 Bei Aushubarbeiten.

- .410 Aufbrechen von Belägen, Entfernen von Abschlüssen und von verfestigten Schichten.
- .420 Getrenntes Aufladen von Material aus Fundationsschichten und ungebundenen Deckschichten.
- .430 Entfernen von Einzelhindernissen wie Fundamente, Betonböden, Wände und Decken.
- .440 Nachträglicher Aushub von Bermen.
- .450 Aushub im Bereich von senkrechten Hindernissen wie Pfählen, Pfeilern, Filterbrunnen und dgl.
- .460 Reinigen bestehender Bauteile oder neuer Baugrubensicherungen.
- .470 Verdichten der Baugrubensohle.
- .500 Bei Zwischenlagern.
- .510 Von der Bauleitung angeordnete Zwischenlager.
- .520 Zwischenlager wasserempfindlicher Materialien, die später fachgerecht eingebaut und verdichtet werden sollen und des-
- .600 Bei Transporten.
- .610 Transporte ausserhalb des Schwenkbereichs des Aushubgeräts
- .620 Materialauflad ab von der Bauleitung angeordnetem Zwischenlager.
- .630 Lagergebühren.
- .640 Bearbeitung des Materials in Zwischenlager.

# 020 Ausmassbestimmungen ------

- 021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.
  - .100 Für Aushub und Materiallieferungen.
  - .110 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.
  - .120 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.
  - .130 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten Waage.
  - .200 Angebrochene Zeiteinheiten.
  - .210 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.
  - .220 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.
  - .300 Für Stützkonstruktionen.

Projekt: 20/24 Seite: 22 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'22)

021.310 Bei Stützkonstruktionen wird die effektive Fläche der Steilböschung gemessen.

- .400 Bei Unterbrüchen wegen Bodenschutzmassnahmen.
- .410 Ausfalltage der Gruppe enthalten alle Lohn- und Lohnnebenkosten sowie Kosten für Vorhalten und Unterhalten der
- 022 Ausmassbestimmungen für Abtrag, Baugruben- und Trasseeaushub.
  - .100 Sofern nichts anderes vereinbart ist, werden Aushub- und Abtragsarbeiten nach Plan, nach angeordneten Profilen
  - .200 Geologisch bedingte Ueberprofile werden nach Volumen gemessen.
  - .300 Bei Positionen, die nach Bereichen gestaffelt sind (z.B. Baugrubentiefe), wird das ganze Ausmass (z.B. Volumen des
  - .400 Beim maschinellen Ausheben von Baugruben werden Lockergestein, Fels und Sprengfels getrennt gemessen.
  - .500 Beim maschinellen Ausheben von Schichten über zukünftigem Planum werden Lockergestein, Fels und Sprengfels getrennt
  - .600 Bei Aushub mit Böschungen werden die projektierten oder die angeordneten Profile gemessen.
  - .700 Bei Aushub mit gespriessten vertikalen Wänden gilt das Sollmass bis zur hinteren Flucht der Spriessbohle, bei
  - .800 Baugrubentiefe.
  - .810 Als Baugrubentiefe gilt die Differenz zwischen dem tiefsten Punkt der Baugrubensohle und der gemittelten Kote
  - .820 Baumeisteraushub und Vertiefungen sind für die Baugrubentiefe nicht zu berücksichtigen.
- 023 Ausmassbestimmungen für Dämme und Schüttarbeiten.
  - .100 Bei bauseitiger Lieferung des Schüttmaterials ist die definierte Tagesmenge pro Einbaustelle massgebend.
  - .200 Ueberschüttungen bis m 0,3 sind im theoretischen Ausmass enthalten, grössere Ueberschüttungen sind separat zu
- 024 Ausmassbestimmungen für Transporte.
  - .100 Transporte werden nach Transportdistanz gemessen.
  - .200 Zwischentransporte innerhalb der Baustelle werden nach Transportdistanz gemessen.
- O25 Ausmassbestimmungen für Böschungsabdeckungen und -sicherungen.
  - .100 Bei Böschungsabdeckungen mit Kunststofffolien und dgl. wird die bedeckte Fläche gemessen.
  - .200 Bei den übrigen Böschungssicherungen wird die gesicherte Fläche gemessen.

Projekt: 20/24 Seite: 23 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'22)

O26 Ausmassbestimmungen bei zu erhaltenden Leitungen im Aushubprofil.

- .100 Beim Aushub gelten beim Antreffen von Leitungen für Behinderung, Sichern und Schützen folgende Ausmassbestimmun-
- .200 Im Bereich von Leitungen gelten folgende Ausmassbestimmungen:
- 030 Begriffe

-----

- 031 Allgemeine Begriffe.
  - .100 Aushubarten.
  - .110 Aushub von Hand: Aushub mit Schaufel und Pickel.
  - .120 Aushub maschinell: Aushub mit Maschinen. Die Wahl der Maschine ist dem Unternehmer freigestellt.
  - .130 Aushub im Pilgerschrittverfahren: Müssen beim Aushubvorgang (z.B. aus Stabilitätsgründen) Aushubpartien stehen gelassen
  - .200 Aushubmaterial.
  - .210 Unverschmutztes Material: Definition in der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen VVEA,
  - .300 Böschungsverhältnisse.
  - .310 Bei Böschungsneigungen bedeutet die erste Zahl die vertikale und die zweite Zahl die horizontale Abmessung des
  - .400 Geokunststoffe.
  - .410 Geokunststoffe ist der Sammelbegriff für polymere, wasserund luftdurchlässige Flächengebilde mit den Funktionen
  - .500 Kulturerde.
  - .510 Unter dem Begriff "Kulturerde" wird Ober- und Unterboden verstanden.
  - .600 Transportdistanz.
  - .610 Als Transportdistanz gilt der kürzeste mögliche Weg zwischen den Massenschwerpunkten.
- 032 Begriffe aus der Bodenkunde.
  - .100 Oberboden (A-Horizont): bis zu einer Dicke von m 0,30 bzw. Beurteilung der bodenkundlichen Baubegleitung.
  - .200 Unterboden (B-Horizont): hat ein entwickeltes Bodengefüge, ist biologisch aktiv und weist einen geringeren Anteil orga-
  - .300 Untergrund (C-Horizont): geologisches Ausgangsmaterial, besteht aus Lockergestein oder Fels, nicht oder nur sehr
- 033 Begriffe für Sicherungen und Stützbauwerke.
  - .100 Erosionsschutzmatten: Gewebematten oder Gitter aus natürlichen, abbaubaren Rohstoffen wie Kokos oder Jute sowie aus

Projekt: 20/24 Seite: 24 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025 Gemeinde Lengnau Auftrag: 102 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'22) 033.200 Steinkörbe (Gabionen): vorgefertigte Drahtkörbe, an der Verwendungsstelle oder im Werk mit groben Steinen gefüllt. .300 Stützbauwerke aus Geotextilien: mit gewobenen Geotextilien bewehrte Erde, Vorderseite teilweise mit Stahlstäben 034 Begriffe zu Lagerung und Entsorgung. .100 Abladestelle: Endpunkt eines Transportwegs für Materialien, der innerhalb oder ausserhalb der Baustelle liegen kann. .200 Deponie: Anlage, in der Abfälle endgültig und kontrolliert abgelagert werden. .300 Entsorgung: Gesamtheit aller Vorgänge, die im Hinblick auf den gesetzeskonformen Umgang mit Abfällen erforderlich .400 Zwischenlager: Anlage, in der Materialien aller Art gesetzeskonform vorübergehend gelagert werden. Nach Abschluss 200 Aushub, Böschungen und Planum, Materialersatz, Fundationsschichten und Unterlagsbeton 220 Trasseeaushub maschinell 221 Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung. .100 Lockergestein ausheben, exkl. Nacharbeiten von Böschungen und Planum. .101 Ausmass: Volumen fest. 23.00 620 23.00 14'260.00 m3 270 Böschungen und Planum 271 Böschungen und Planum bei Trasseeaushub maschinell erstellen. .200 Planum. .201 Bei Lockermaterial in Ein-1'200 600.00 schnitten, exkl. Walzen. 0.50 m2 272 Planum walzen bei Einschnitten und Dämmen. .001 Alle Bodenarten. 1'200 1.00 1'200.00 m2 700 Transporte und Lagerung 720 Transporte, Ausmass Volumen lose 721 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ablad. Ausmass: Volumen lose. .200 In Lager Bauherr oder Unternehmer. Exkl. Lagergebühren. .210 Unbelastetes und unverschmutztes Material.

.213 Aushubmaterial.
Standort Lager Unternehmer

Projekt: 20/24 Seite: 25 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025 Gemeinde Lengnau Auftrag: 102 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'22) 721.213 8.00 400 8.00 3'200.00 m3 740 Transporte mit Mulden und dgl. 741 Transporte mit Mulden und dgl. .100 Unbelastetes und unverschmutztes Material. In Lager Bauherr oder Unternehmer, exkl. Lagergebühren. .110 Ausmass: Volumen lose. .111 Aushubmaterial 8.00 400 8.00 3'200.00 m3 .131 Aushubmaterial Inert Standort Deponie Unternehmung. Inkl. Vorhalten der Mulde bis ein allfälliger Augenschein der Bauleitung auf der Baustelle (Installationsplatz) erfolgt ist. LE = t 50.00 10 500.00 LE 50.00 750 Gebühren 751 Gebühren für Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung Material in Lager. .100 In Lager Unternehmer. .110 Unbelastetes und unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen fest. .113 Aushubmaterial. Zu Pos. 711.213 8.00 800 8.00 6'400.00 m3 .141 Inert Aushubmaterial. Material Typ E LE = t130.00 10 LE 130.00 1'300.00 211 **Total Baugruben und Erdbau** 30'660.00

Projekt: 20/24 Seite: 26
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen D/22(V'22)

#### 221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen

000 Bedingungen

-----

.200 Der Abschnitt 000 enthält Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010, 020 und 030 werden unverändert aus dem NPK übernommen und sind im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

-----

- 011 Inbegriffene Leistungen.
  - .100 Bei Transporten:
    - . Reinigen der benützten Transportwege, exkl. Radwasch-
  - .200 Beim Einbau von Ausgleichsschichten als Unterlage unter Dämmplatten:
  - .300 Bei Einbau, Ausgleich und Ergänzung von Fundationsschichten und gebundenen Schichten:
  - .400 Beim Erstellen der Planie:
    - . Verdichten bis zum Erreichen der verlangten Verdichtung und
- 012 Nicht inbegriffene Leistungen.
  - .100 Bei gebundenen Fundationsschichten:
    - . Die Herstellung einer Planie unter gebundenen Fundations-
- 020 Ausmassbestimmungen

\_\_\_\_\_

- 021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.
  - .100 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.
  - .200 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.
  - .300 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten Waage.
- O22 Ausmassbestimmungen für Fundationsschichten.
  - .100 Grundsätzlich gilt das Normalprofil.
  - .200 Als Dicke der Fundationsschicht gilt die Differenz zwischen Oberkante theoretisches Planum und Oberkante
  - .300 Bei Flächen mit Abschlüssen gilt die Breite von Aussenkante bis Aussenkante der Betonfundamente, zuzüglich m 0,30
  - .400 Bei Flächen ohne Abschlüsse gilt die mit Asphaltbeton bedeckte Fläche, zuzüglich m 0,30 beidseits.
  - .500 Das Volumen von Einbauten über m3 1 Inhalt innerhalb der Fundationsschicht wird vom Ausmass Volumen fest abgezo-

Projekt: 20/24 Seite: 27
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen D/22(V'22)

022.600 Bei Ausführung des gesamten Oberbaus durch den gleichen Auftragnehmer gilt als Ausmass für das Einbringen der volle

- 023 Ausmassbestimmungen für Planien.
  - .100 Grundsätzlich gilt das Normalprofil.
  - .200 Bei Flächen mit noch fehlenden Abschlüssen gilt die Planiebreite von Aussenkante bis Aussenkante der Betonfundamen-
  - .300 Bei Flächen mit bereits versetzten Abschlüssen gilt als Planiebreite das Mass zwischen den Abschlüssen.
  - .400 Bei Flächen ohne Abschlüsse gilt als Planiebreite die mit Asphaltbeton oder Beton bedeckte Fläche, zuzüglich
- 024 Ausmassbestimmungen für Geokunststoffe.
  - .100 Es werden die bedeckten Flächen gemessen.
- 025 Ausmassbestimmungen für Abschalungen.
  - .100 Es werden die effektiv geschalten Flächen gemessen.
- 030 Begriffe, Abkürzungen
- 031 Allgemeine Begriffe.
  - .100 Als Transportdistanz gilt der kürzeste mögliche Weg zwischen den Massenschwerpunkten.
- 032 Begriffe für Oberflächen und Schichten.
  - .100 Planum: Oberfläche des Unterbaus bzw. des verbesserten Untergrunds, auf die der Oberbau zu liegen kommt.
  - .200 Rohplanie: provisorische Oberfläche der ungebundenen Fundationsschicht, die tiefer als die Planie liegt.
  - .300 Planie: Oberfläche der Fundationsschicht.
  - .400 Spannungsabbauende Zwischenschicht (Stress Absorbing Membrane Interlayer SAMI): verringert die Übertragung von
- 033 Begriffe für Materialien.
  - .100 Mineralisches Rückbaumaterial: mineralische Abfälle aus dem Abbruch von Bauwerken, die nach einer Aufbereitung als
  - .200 Ausbauasphalt: durch Fräsen oder Aufbrechen von Asphaltbelägen gewonnenes Material.
  - .300 Strassenaufbruch: durch Ausheben, Aufbrechen oder Fräsen von nicht gebundenen Fundationsschichten und von hydrau-
  - .400 Betonabbruch: durch Abbrechen oder Fräsen von bewehrten oder unbewehrten Betonkonstruktionen gewonnenes Material.
  - .500 Mischabbruch: Gemisch von ausschliesslich mineralischen Bauabfällen von Massivbauteilen wie Beton, Backstein-,
- 034 Abkürzungen.

Projekt: 20/24 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse Gemeinde Lengnau Seite: 28 15.08.2025

Auftrag: 102 NPK-Bau: 221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen D/22(V'22)

034.100	). AFK: Asphaltbeton für Fundationsschichten in Kalt- bauweise.				
100	Lieferungen				
110	Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische				
111	Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 285 liefern abladen.	und			
.200	Ausmass: Volumen lose.				
.210	Natürliche Gesteinskörnungen.				
.212	2 Kiesgemisch 0/22 OC75.	65	m3	35.00 35.00	2'275.00
.213	3 Kiesgemisch 0/45 OC75.	750	m3	25.00 25.00	18'750.00
.220	Rezyklierte Gesteinskörnungen mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch unter Massen-% 30 (Rc_30-).				
.223	RC-Kiesgemisch B 0/45 OC75.	750	m3	23.00 (	17'250.00)
115	Gesteinskörnungen liefern und abladen.				
.200	Ausmass: Volumen lose.				
.220	Natürliche Gesteinskörnungen nach Norm SN EN 13 043, gebrochen.				
.225	5 Splitt 11/16.	10	m3	45.00 45.00 (	450.00)
.228	3 Mergel 0/28mm	20	m3	42.50 42.50	850.00
400	Ungebundene Schichten				
410	Einbau				
411	Fundationsschichten einbauen.				
.200	Ausmass: Volumen lose.				
.210	Einbaubreite bis m 1,5.				
.212	2 Fertig eingebaute Schicht, d m 0,21 bis 0,40.	150	m3	25.00 25.00	3'750.00
.214	Fertig eingebaute Schicht, d m 0,10 Einbau Mergel 0/28 oder Splitt 11/16	20	m3	42.00 42.00	840.00
.230	) Einbaubreite über m 3,0.				
	2 Fertig eingebaute Schicht, d m 0,21 bis 0,40.				

Projekt: 20/24 Seite: 29 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025 Gemeinde Lengnau Auftrag: 102 NPK-Bau: 221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen D/22(V'22) 30.00 411.232 600 30.00 18'000.00 m3 420 Planie 421 Rohplanie erstellen auf Fundationsschicht. .100 Toleranz ab Sollhöhe +/- mm 30. Ohne Verwendung von Planiematerial. .103 Rohplaniebreite über m 3,0. 1.50 1'000 1.50 1'500.00 m2 .105 Rohplaniebreite m bis 3,0 1.50 250 m2 1.50 375.00 423 Planie erstellen auf Fundationsschichten für Verkehrsflächen mit Belag. R .090 Liefern, einbringen und verdichten bis zum verlangten ME-Wert. .100 Toleranz ab Sollhöhe +/- mm 10. .110 Mit zugeführtem Planiematerial. .113 Planiebreite über m 3,0. 6.50 5'850.00 900 6.50 m2 .114 Planiebreite m bis 3,00 7.00 150 m2 7.00 1'050.00 424 Planie erstellen auf Fundationsschichten für Verkehrsflächen mit wassergebundenen Deckschichten. .100 Toleranz ab Sollhöhe +/- mm 10. .110 Mit zugeführtem Planiematerial. .111 Planiebreite bis m 1,5. 5.00 200 m2 5.00 1'000.00 .112 Planiebreite über m 1,5 bis 5.00 3,0. 5.00 per m2 .113 Planiebreite über m 3,0. 4.00 per m2 4.00 221 Total Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 54'240.00

Projekt: 20/24 Seite: 30 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'23)

#### 223 Belagsarbeiten

#### 000 Bedingungen

------

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 223D/2018. Belagsarbeiten (V'23)
- .200 Der Abschnitt 000 enthält Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010, 020 und 030 werden unverändert aus dem NPK übernommen und sind im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.

#### 010 Vergütungsregelungen

------

- 011 Allgemeine Vergütungsregelungen.
  - .100 Für die Abrechnung von Walz- und Gussasphalt sind die Massen nach Lieferscheinen des
  - .200 Mischgut und Beton zum Ausgleichen von Unebenheiten in der Unterlage werden separat vergütet.
- 012 Inbegriffene Leistungen.
  - .100 Beim Schneiden, Aufbrechen und Fräsen von bitumenhaltigen und ungebundenen Schichten.
  - .110 Aufladen des Materials auf Transportmittel oder seitliches Zwischenlagern.
  - .120 Montieren Fräsrad an Fräse für Frässchnitte mit Fräsrad.
  - .200 Bei Fundationsschichten.
  - .210 Einbringen, Planieren und Verdichten von Material bis zum Erreichen der verlangten Verdichtung und Tragfähigkeit
  - .300 Bei Transporten.
  - .310 Schutz des Transportguts.
  - .320 Wartezeiten bei Signalanlagen, Bahnübergängen, Verkehrsstau und dgl.
  - .330 Aufwendungen für das Wiegen des Materials.
  - .340 Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekämpfung, wie z.B. Wassersprengen.
  - .350 Reinigen der benützten Transportwege innerhalb und ausserhalb der Baustelle.
  - .400 Bei Oberflächenbehandlungen und Membranen.
  - .410 Schützen vor Verunreinigungen mit Schleppblech und dgl.
  - .500 Bei Walzasphaltschichten.

Projekt: 20/24 Seite: 31 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'23)

012.510 Kosten für Erstprüfungen, Leistungserklärung und werkseigene Produktionskontrollen.

- .520 Erforderliche Handarbeit bei maschinellem Einbau.
- .530 Schützen von Abschlüssen vor Verunreinigungen.
- .540 Verdichten der Ränder von Walzasphaltschichten ohne Abschlüsse.
- .600 Bei Gussasphaltschichten.
- .610 Kosten für Erstprüfungen, Leistungserklärung und werkseigene Produktionskontrollen.
- .620 Schützen von Abschlüssen vor Verunreinigungen.
- .630 Anpassungsarbeiten bei Schächten und Fahrbahnübergängen.
- .700 Bei Betondecken.
- .710 Kosten für Erstprüfungen, Leistungserklärung und werkseigene Produktionskontrollen.
- .720 Erforderliche Handarbeit bei maschinellem Einbau.
- .730 Schützen von Abschlüssen, Bauteilen und dgl. vor Verunreinigungen.
- .740 Bei Schalungen:
  - . Reinigen und Vorbehandeln der Schalungen, Füllkörper und
- .750 Bei Bewehrungen:
  - . Dokumentation der Qualitätsnachweise des Herstellers zu-
- .760 Bei Beton:
  - . Massnahmen bei durch den Unternehmer verursachten,
- .800 Bei Mehrleistungen für Einbauen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten.
- .810 . Einholen von Bewilligungen für Transporte und Lieferwerk.
  - . Lohnzuschläge und Entschädigungen für Personal.
- 013 Nicht inbegriffene Leistungen.
  - .100 Bei Fundationsschichten.
  - .110 Herstellen der Rohplanie und Planie bei ungebundenen Fundationsschichten.
  - .120 Herstellen der Rohplanie unter gebundenen Fundationsschichten.
  - .200 Bei Oberflächenbehandlungen und Membranen.
  - .210 Entfernen von nicht gebundenem Splitt.
  - .220 Bedecken von Schachtabdeckungen, Einbauten und dgl.
  - .300 Bei Walzasphaltschichten.
  - .310 Einbau von Hand, wo dies maschinell nicht möglich ist.
  - .320 Anschneiden bei Anschlüssen und Längsnähten.

Projekt: 20/24 Seite: 32 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V´23)

#### 013.330 Randanstriche.

- .340 Abschneiden der Deckschichtränder entlang von Abschlüssen und Einbauten.
- .350 Mischgutlieferung in Thermomulden, Thermosilos oder Abschiebemulden.
- .360 Abstreuen und Entfernen von nicht gebundenem Abstreumaterial
- .400 Bei Gussasphaltschichten.
- .410 Einbau von Hand, wo dies maschinell nicht möglich ist.
- .420 Anschneiden bei Anschlüssen und Längsnähten.
- .430 Entfernen von nicht gebundenem Splitt.
- .440 Umstellen innerhalb der Baustelle und Verändern der Einbaubreite bei schienengebundenen Einbaugeräten.
- .500 Bei Betondecken.
- .510 Vorbehandlung der Unterlage.
- .520 Verankerungen.
- .530 Nachbehandlung der eingebauten Betondecke.
- .540 Umstellen innerhalb der Baustelle und Verändern der Einbaubreite bei schienengebundenen Einbaugeräten.
- .550 Schalungen:
  - . Verlorene Schalungen.
- .560 Bewehrungen: kraftschlüssige Verbindungen.
- .570 Beton:
  - . Schutz der Betonoberfläche vor Verfärbungen durch Rost-
- .600 Bei Schachtabdeckungen.
- .610 Beim Höhersetzen von Schachtabdeckungen: Verlängern und/oder Anpassen von Schachtleitern und dgl.
- .620 Beim Tiefersetzen von Schachtabdeckungen: Aushubtiefe über mm 200, Rückbau und Austausch Konus, Kürzen und/oder Anpas-
- 020 Ausmassbestimmungen
- 021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.
  - .100 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.
  - .200 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.
  - .300 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten Waage.
  - .400 Angebrochene Zeiteinheiten.
  - .410 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.

Projekt: 20/24 Seite: 33 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'23)

021.420 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.

- .500 Einbauen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten:. Massgebend ist der Einbaubeginn bzw. das Einbauende.
- .510 Einbau an Samstagen: Als Samstagsarbeit gilt die Arbeit an Samstagen von 5 Uhr im Sommer bzw. 6 Uhr im Winter bis
- .520 Einbau an Sonntagen: Als Sonntagsarbeit gilt die Arbeit von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, im Sommer bzw. 6 Uhr im
- .530 Einbau in der Nacht: Als Nachtarbeit gilt die Arbeit zwischen 20 und 5 Uhr im Sommer bzw. zwischen 20 und 6 Uhr
- 022 Ausmassbestimmungen für Fundationsschichten.
  - .100 Grundsätzlich gilt das Normalprofil.
  - .200 Als Dicke der Fundationsschicht gilt die Differenz zwischen Oberkante theoretisches Planum und Oberkante
  - .300 Bei Flächen mit noch fehlenden Abschlüssen gilt die Breite von Aussenkante bis Aussenkante der Betonfundamente, zuzüg-
  - .400 Bei Flächen ohne Abschlüsse gilt die mit Asphaltbeton bedeckte Fläche, zuzüglich m 0,30 beidseits.
  - .500 Das Volumen von Einbauten über m3 1 Inhalt innerhalb der Fundationsschicht wird vom Ausmass des festen Volumens ab-
- 023 Ausmassbestimmungen für Planien.
  - .100 Grundsätzlich gilt das Normalprofil.
  - .200 Bei Flächen mit noch fehlenden Abschlüssen gilt als Planiebreite das Mass von Aussenkante bis Aussenkante der Beton-
  - .300 Bei Flächen mit bereits versetzten Abschlüssen gilt als Planiebreite das Mass zwischen den Abschlüssen.
  - .400 Bei Flächen ohne Abschlüsse gilt die mit Asphaltbeton oder Beton bedeckte Fläche, zuzüglich m 0,30 beidseits.
- O24 Ausmassbestimmungen für Oberflächenbehandlungen und Membranen.
  - .100 Bei Einbauten wie Schachtabdeckungen, Schienen und dgl. wird durchgemessen.
  - .200 Ein Mehr- oder Minderverbrauch von Bindemitteln wird nur vergütet, wenn eine abweichende Dosierung vorgängig mit der
- 025 Ausmassbestimmungen für Walzasphaltschichten.
  - .100 Eine Schichtdicke von mm 10 entspricht i.d.R. beim Walzasphalt einer Masse von kg/m2 24 und bei offenporigem
  - .200 Bei normgerechter Ebenheit und Höhengenauigkeit der Unterlage und sofern ein Einbau in gleichmässiger Dicke verein-
  - .300 Ausmass nach Länge: Es wird in der Strassenachse gemessen.
  - .400 Ausmass nach Breite:
    - . Bei vorhandenen Abschlüssen wird die effektive Breite ge-

Projekt: 20/24 Seite: 34
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'23)

025.500 Bei Einbauten wie Schachtabdeckungen, Schienen und dgl. wird durchgemessen.

- .600 Bei Voranstrichen zur Sicherstellung des Schichtenverbunds wird die Fläche der Unterlage gemessen.
- 026 Ausmassbestimmungen für Gussasphaltschichten.
  - .100 Eine Schichtdicke von mm 10 entspricht i.d.R. beim Gussasphalt einer Masse von kg/m2 24.
  - .200 Bei normgerechter Ebenheit und Höhengenauigkeit der Unterlage und sofern ein Einbau der Gussasphaltschichten in
- 027 Ausmassbestimmungen für Betondecken.
  - .100 Schalungen.
  - .110 Es wird die geschalte Betonfläche gemessen.
  - .200 Bewehrungen.
  - .210 Als Ausmass gilt die Masse nach Lieferschein des Stahllieferanten.
  - .220 Die Masse des Betonstahls kann auch anhand der bereinigten Stahlliste bestimmt werden.
  - .230 Bei Bewehrungsfasern wird deren Masse gemessen.
  - .300 Beton.
  - .310 Bei geschalten Bauteilen gilt das Volumen nach Plan.
  - .320 Einbauten über m2 2,0 werden abgezogen.
- 030 Begriffe, Abkürzungen
- 031 Begriffe.
  - .100 Allgemeine Begriffe (1).
  - .110 Ausbauasphalt: Asphalt, der durch Fräsen von Schichten, durch Zerkleinern von Schollen oder von aus Schollen stammen-
  - .120 Aushub- und Ausbruchmaterial: Material, das bei Bauarbeiten ausgehoben oder ausgebrochen wird. Ausgenommen sind abge-
  - .130 Beschicker: Baumaschine zwischen Transportfahrzeug und Fertiger, die zur unterbrechungs- und berührungsfreien
  - .140 Etappe: zusammenhängender Bauabschnitt, der mit den Einrichtungen an 1 Arbeitstag oder an darauffolgenden Ar-
  - .160 Niedertemperaturasphalt: entspricht dem warmen Asphaltmischgut nach Norm SN 640 420.
  - .170 Strassenaufbruch: Oberbegriff für das durch Ausheben, Aufbrechen oder Fräsen von ungebundenen Fundationsschichten
  - .200 Allgemeine Begriffe (2).
  - .210 Teilabbruch: Abbruch von Teilen einer baulichen Anlage. Bei Asphalt- und Betondecken kann der Teilabbruch horizon-

Projekt: 20/24 Seite: 35
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025

Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'23)

031.220 Totalabbruch: kompletter Abbruch einer baulichen Anlage.

- .230 Transportdistanz: kürzester möglicher Weg zwischen den Massenschwerpunkten.
- .300 Begriffe zum Strassenbau.
- .310 Fräsbreite: Die Fräsbreite bezieht sich auf die effektive Fräsbreite auf der Baustelle.
- .320 Mischgutsorten: werden durch die Angabe des oberen Nennwerts der grössten Gesteinskörnung bezeichnet.
- .330 Planie: Oberfläche der Fundationsschicht.
- .340 Planieren: Einebnen von Flächen mit Planiergeräten.
- .350 Polierwert PSV: ist eine Masszahl für die Griffigkeit von Asphaltdeckschichten gegen die polierende Wirkung von Fahr-
- .360 Rohplanie: provisorische Oberfläche der ungebundenen Fundationsschicht, die tiefer als die Planie liegt.
- .370 Schichten: Die Bezeichnung der Schichten ist in Norm SN 640 420 festgelegt.
- .380 Vermörtelte Schichten: sind in der Schweiz nicht genormt. Sie bestehen aus hohlraumreichem Vermörtelungsasphalt VA als
- .400 Begriffe zum Gleisbau.
- .410 Sperrschicht: oberste Schicht des Unterbaus, die direkt unter dem Gleisschotter liegt.
- .500 Begriffe zu Schächten, Schachtabdeckungen und dgl.
- .510 Betonsockel (Schachtkragen): vorfabriziertes Betonelement für die horizontale Abdeckung eines Schachts oder eines
- .520 Schachtrahmen: der in seiner Lage fixierte Teil des Aufsatzes oder der Schachtabdeckung zur Aufnahme und Auflage
- .530 Deckel: Der Schachtdeckel ist der bewegliche Teil bzw. die beweglichen Teile einer Abdeckung oder eines Aufsatzes zum
- 032 Abkürzungen.
  - .100 Mischgutgruppen: . AC: Asphaltbeton.
  - .200 Mischguttypen:
    - . Typ L: leichte Beanspruchung.
  - .300 Walzasphalt:
    - . AC: Asphaltbeton für Deckschichten.
  - .400 Gussasphalt:
    - . MA: Gussasphalt.
  - .500 Oberflächenbehandlungen und dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise:
  - .600 Fugenfräs-, Abdichtungs- und Rillierungsarbeiten:
    . KBH: Kautschuk-Bitumenmasse für Heissanwendung.

Projekt: 20/24
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse
Gemeinde Lengnau Seite: 36 15.08.2025

Auftrag: 102 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'23)

032.700	Weitere Abkürzungen: . PAK: polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.				
100	Einrichtungen und Vorversuche				
130	Einrichtung für Walzasphalt				
131	Einrichtung für den maschinellen Einbau von Walzasphalt einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.				
.100	Einbaubreite bis m 2,5.				
.101	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.	1	St	800.00 800.00 (	800.00)
.200	Einbaubreite über m 2,5.				
.201	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.	1	St	1'200.00 1'200.00	1'200.00
132	Einrichtung für den Einbau von Walzasphalt von Hand einrich ten, vorhalten, umstellen und entfernen.	-			
.100	Einrichtung für den Einbau von Walzasphalt.				
.102	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers. LE = gl (gesamte Bauzeit)	1	LE	250.00 250.00	250.00
200	Vorarbeiten				
220	Schneiden, Aufbrechen und Fräsen von bitumenhaltigen Schichten				
221	Bitumenhaltige Schichten schneiden.				
.301	Grabenränder nacharbeiten, mit Abschneiden, Aufbrechen und Auflad. Standort Lager nach Wahl des Unternehmers. Bei Oberbau mit bituminösen Belägen, Belagsbreite bis mm 500 Schichtdicke mm bis 200	60	m	8.00 8.00	480.00
250	Aufbrechen von Fundationsschichten				
251	Ungebundene Fundationsschichten aufbrechen.				
.301	Schichtdicke mm 50 bis 100 Abkratzen der bestehenden Kiesauffüllung (Planie). LE = m2 inkl. auf Transportmittel aufladen	75		10.00	750.00
202	Schichtdicko mm his 200	75	LE	10.00	750.00
.302	Schichtdicke mm bis 200				

Projekt: 20/24 Seite: 37 Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse 15.08.2025 Gemeinde Lengnau Auftrag: 102 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'23) 251.302 Abkratzen der Grabenauffüllung LE = m2inkl. auf Transportmittel 8.00 aufladen 50 LE 8.00 400.00 260 Transporte und Lagerung 262 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. In Lager Bauherr oder Unternehmer. .200 Für Deponie. .220 Material für Deponie Typ B nach VVEA (1). .223 Aushubmaterial. Standort Lager Unternehmer 13.00 25 m3 325.00 13.00 266 Gebühren für Entsorgung oder Abgabe von Material. Inkl. Bearbeitung Material in Lager. .100 Deponie. .120 Material für Deponie Typ B nach VVEA (1). .123 Aushubmaterial. Zu Pos. 262.223 35.00 25 35.00 875.00 m3 R 290 Zuschlag für Belagseinbau R 299 Zuschlag für Belagseinbau ohne Abschlüsse .100 Die Absteckung der Axe (Querprofile) erfolgt durch den Unternehmer. .101 Längdraht zur Höhenabnahme 3.00 350 3.00 1'050.00 m 400 Walzasphalt (1) 420 Vorarbeiten, Risssanierungen und Asphaltbewehrungen 422 Haftvermittler aufbringen. .100 Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Gewährleistung des Schichtenverbunds. Dosierung ist dem Un-.101 Haftvermittler Typ HCB4. 1.30 1'100 1.30 ( m2 1'430.00) 423 Längs- und Quernähte ausbilden. .300 Bitumenhaltige Fugenbänder anbringen, inkl. vorheriges Reinigen und Anstreichen. .301 Marke, Typ nach Wahl des Unternehmers Abmessung mm 8x30 8.50 60 8.50 510.00 m

R

R

Projekt: 20/24
Lengnau, Strassensanierung Degermoosstrasse
Gemeinde Lengnau

Auftrag: 102 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'23)

Seite: 38 15.08.2025

424	Anschlussflächen behandeln, z.B. bei Stossverbir Fahrbahnübergängen, Randabschlüssen und Ein					
.100	Anschlussfläche anstreichen, inkl. vorheriges Rei	nigen.				
.120	Anstrichmasse.					
.121	Schichtdicke bis mm 40.	ı	per	m	5.00 5.00	
.122	Schichtdicke mm 41 bis 80.	(	60)	m	5.10 5.10 (	306.00)
.123	Schichtdicke mm 81 bis 130.	į	per	m	5.35 5.35	
500	Walzasphalt (2)					
550	Verschiedene Walzasphalte					
554	Tragdeckschichten liefern, maschinell einbauen uten.	und verdich-				
.001	Gesteinskörnungsgemisch AC TDS 16 N Schichtdicke mm 70					
	LE = t		98	LE	130.00 130.00	12'740.00
.002	Gesteinskörnungsgemisch AC TDS 22 N Schichtdicke mm 70				130.00	
			98	LE	130.00	12'740.00
.003	Gesteinskörnungsgemisch AC T 22 N Schichtdicke mm 65				405.00	
	LE = t	1	180	LE	135.00 135.00 (	24'300.00)
.004	Gesteinskörnungsgemisch AC 11 N Schichtdicke mm 35					
	LE = t		98	LE	180.00 180.00 (	17'640.00)
556	Mehrleistungen zu Walzasphalt.					
.200	Für Mischgutlieferung in Thermomulden oder The	ermosilos.				
.201	Zu Pos. allen Belägen	1	196	t	1.50 1.50	294.00
.400	Für Einbau von Hand.					
.401	Unabhängig vom Mischguttyp.		9	t	35.00 35.00	315.00
223	Total Belagsarbeiten					31'929.00

Gesamttotal 149'626.50